



PROVINCIA di COSENZA
Settore Viabilità
Servizio Tecnico N. 6

Progetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MONTAGGIO BARRIERE LATERALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. COMPRESSE NEI GRUPPI N° 28 - 29 - 30 ; ANNUALITA 2026. DIVERSO UTILIZZO FINANZIAMENTO CASSA DD.PP.**

CODICE CIG:

CODICE CUP: F57H26000860005

PROGETTO

- ☐ **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**
- ☐ **QUADRO ECONOMICO**
- ☐ **ELENCO PREZZI UNITARI**
- ☐ **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- ☐ **QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**
- ☐ **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Cosenza lì, 06/07/2026

II PROGETTISTA :

F.to* Geom. Biagio MERANDI

F.to*

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco SCAVELLI

* Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
CAL25_04.E08.001 .001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ... SSE N2. PER BORDO LATERALE O RILEVATO - CLASSE OPERATIVA W Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. per bordo laterale o rilevato - classe operativa W (EURO settantatre/10688)	m	73,10688
CAL25_05.E08.001 .001	SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA METALLICA MEDIANTE S ... IBUTI, SE DOVUTI. DI BARRIERA METALLICA PER BORDO LATERALE Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualsunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale (EURO trenta/80761)	m	30,80761
CAL25_05.001,001, 002	ARROTONDAMENTO ARROTONDAMENTO (EURO uno/98)	m	1,98