



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE VIABILITÀ – SERVIZIO TECNICO n. 5

Corso Telesio, 17 – 87100 COSENZA

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 255 tra il km 39+800 e il km 43+250 CUP: F87H26000980001 CIG:	
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI COSENZA	
ELABORATO	☒ Relazione Tecnica Illustrativa ☐ Elenco Prezzi ☐ Computo Metrico Estimativo ☐ Quadro Tecnico Economico ☐ Incidenza Manodopera Stima Uomini Giorno ☐ Capitolato Speciale d'Appalto ☐ Validazione Progetto	
DATA	13/07/2025	
Il Progettista *F.to Geom. Mario Gigliotti <i>*Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)</i>		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO *F.to Ing. Francesco Scavelli <i>*Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)</i>		

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 255 tra il km 39+800 e il km 43+250

RELAZIONE

In ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Viabilità, è stato redatto il progetto relativo ai **Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 255 tra il km 39+800 e il km 43+250** finanziato con fondi residui della Cassa DD.PP. per un importo complessivo pari a € 100.000,00. Tale intervento si rende necessario al fine di garantire condizioni minime di sicurezza e transitabilità lungo il tratto indicato nel progetto, in attesa di più consistenti finanziamenti che consentano interventi strutturali e definitivi.

A seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati è emerso un quadro infrastrutturale fortemente compromesso. La pavimentazione presenta diffuse deformazioni, fessurazioni, cedimenti e buche, tali da rendere necessarie opere di manutenzione straordinaria di entità economica ben superiore alle risorse attualmente disponibili.

Alla luce di quanto sopra esposto, e nelle more dell'ottenimento di futuri finanziamenti che consentano interventi di più ampia portata, si è ritenuto necessario procedere alla redazione del presente progetto.

L'intervento previsto riguarda le seguenti lavorazioni:

- stesura di strati di conglomerato bituminoso binder e tappeto d'usura;
- ripristino della segnaletica orizzontale.

Considerata la limitata disponibilità economica messa a disposizione dall'Amministrazione Provinciale, il presente progetto consentirà esclusivamente l'esecuzione di lavori provvisori, mirati a garantire la transitabilità della strada. Sarà pertanto data priorità ai tratti ritenuti più urgenti ed improrogabili, individuati sulla base delle condizioni riscontrate in sede di sopralluogo.

L'importo complessivo messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile della SP 255 tra il km 39+800 e il km 43+250 è pari ad € 100.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Lavori a Misura (Compresa Sicurezza)	79.407,25	
Incidenza manodopera	5.720,30	
TOTALE LAVORI		79.407,25

SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALI (Euro)
I.V.A ed eventuali altre imposte	17.469,60
Prove di laboratorio	1.500,00
Contributo ANAC	35,00
Importo Fondo incentivante (2%)	1.588,15

Totale Somme a Disposizione
TOTALE LAVORO

20.592,75
€ 100.000,00

Il PROGETTISTA

***F.to Geom. Mario Gigliotti**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)*

Il Responsabile del Procedimento

***F.to Ing. Francesco Scavelli**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)*