

CUP: F51B21004140001

	QTE Pre gara	QTE Post Gara	QTE Variato	Economie Post Gara	Economie Post Variante
Importo totale progetto	1.254.104,09	902.072,95	1.221.149,35	352.031,14	32.954,74
Importo RRF	1.150.000,00	831.183,26	1.125.184,94	318.816,74	24.815,06
Importo Altre Fonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo FOI	104.104,09	70.889,69	95.964,41	33.214,40	8.139,68

**Riepilogo**

Voce	Descrizione	Importo Pre-Gara			Importo Post-Gara			Importo Variato		
		RRF	DA ALTRE FONTI	FOI	RRF	DA ALTRE FONTI	FOI	RRF	DA ALTRE FONTI	FOI
<b>A</b>										
<b>SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -</b>										
A.1	Importo dei lavori	908.426,25	0,00	94.640,08	618.592,85	0,00	64.445,17	917428,580096908	0	87240,3699030922
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.23, c. 16 del d. lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	18.060,69	0,00	0,00	18.060,69	0,00	0,00	18060,69	0,00	0,00
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>	<b>926.486,94</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,08</b>	<b>636.653,54</b>	<b>0,00</b>	<b>64.445,17</b>	<b>935489,270096908</b>	<b>0</b>	<b>87240,3699030922</b>
<b>B</b>										
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>										
<b>B.1</b>										
<b>SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -</b>										
<b>B.1.1</b>										
<b>Indagini/Analisi</b>										
B.1.1.1	Rilevi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>B.1.2</b>										
<b>Spese tecniche per incarichi esterni</b>										
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA, (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	50.968,57	0,00	0,00	50.968,57	0,00	0,00	68715,34	0	0
B.1.2.2	Supporto al RUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>50.968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68715,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>										
<b>ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI</b>										
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>B.3</b>										
<b>IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>										
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	60.275,00	0,00	0,00	60.275,00	0,00	0,00	0	0	0
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L. 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	5.920,45	0,00	0,00	5.920,45	0,00	0,00	8960,72	0	0
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.11	Oneri di discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.12	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.16	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>	<b>66.195,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.195,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8960,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.4</b>										
<b>IVA/ONERI</b>										
B.4.1	IVA sui lavori	92.648,69	0,00	9.464,01	63.665,35	0,00	6.444,52	93548,93	0	8724,04
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2.038,74	0,00	0,00	2.038,74	0,00	0,00	2748,61	0	0
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	11.661,61	0,00	0,00	11.661,61	0,00	0,00	15722,07	0	0
B.4.6	IVA residua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE IVA E ONERI</b>	<b>106.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,01</b>	<b>77.365,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.444,52</b>	<b>112019,61</b>	<b>0</b>	<b>8724,04</b>
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>	<b>223.513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,01</b>	<b>194.529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.444,52</b>	<b>189695,67</b>	<b>0</b>	<b>8724,04</b>
<b>D.1</b>										
<b>IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato</b>										
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato									
	<b>TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.104,09</b>	<b>831.183,26</b>	<b>0,00</b>	<b>70.889,69</b>	<b>1125184,940096901</b>	<b>0</b>	<b>95964,4096030922</b>
<b>Totalli</b>		<b>1.254.104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>104.104,09</b>	<b>902.072,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1221149,35</b>	<b>1221149,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>